

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Dopuszczenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 294/2 obręb 0010 Narzym, gm. Łowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Łowo-Osada Ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada - Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w
Narzymiu, ul. Kościelna 14, 13-240 Łowo-Osada
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:
07.04.2023

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z doposażeniem placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 294/2 obręb 0010 Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).
Materiał pochodzący z demontażu stanowi własność Inwestora - należy uzgodnić miejsce wywozu. Wywóz i utylizację odpadów w kosztach uwzględni Wykonawca.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż urządzeń placu zabaw			
1 d.1	KNR 4-04 0402-04 analogia	Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw wskazanych przez Zamawiającego wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Montaż ławek (ławka drewniana z oparciem, konstrukcja metal/żeliwo lub inna)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Kosze na śmieci - montowane na słupku wsporczym, konstrukcja stalowa, obudowana elem. drewnianymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-31 0702-01 + KNR 2-31 0703-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej wraz ze słupkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 2-02 2115-09 analogia	Montaż zestawu zabawowego dużego przeznaczonego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat	elem.		
		1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-02 1220-01 analogia	Montaż urządzenia placu zabaw - huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-02 1220-01 analogia	Montaż urządzenia placu zabaw - huśtawka wahadłowa potrójna - mieszana z bocianim gniazdem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 2-02 1220-01 analogia	Montaż urządzenia placu zabaw - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-02 1220-01 analogia	Montaż urządzenia placu zabaw - bujak sprężynowy - istniejący z demontażu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 2-02 1220-01 analogia	Montaż urządzenia placu zabaw - kiwak podwójny sprężynowy - istniejący z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Nawierzchnie bezpieczne			
11 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV wraz z odwozem	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
12 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
13 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - piasek płukany	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
14 d.2	KNP 01 1318-02.01	Koszenie kosiarką mechaniczną trawnika częściowo obsadzonego w terenie płaskim	m ²		
		20,60*30,40	m ²	626,240	
				RAZEM	626,240